

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa przyłącza do budynku przy ul. Narutowicza 10 i 12				
Przyłącze w.p.			Ilość wynikająca ze schematu montażowego (szt.)	Ilość zamawiana (szt.)
1		Rura stalowa preizolowana DN32/125, 12 m	2	2
2		Rura stalowa preizolowana DN32/110, 12 m	2	2
3		Kolano preizolowane 90° DN32/125 1 x 1 m	1	1
4		Kolano preizolowane 90° DN32/110 1 x 1 m	1	1
5		Kolano preizolowane 85° DN32/125 1 x 1 m	1	1
6		Kolano preizolowane 85° DN32/110 1 x 1 m	1	1
7		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 125 mm, kompletna, z pianką do rury DN32/125	4	4
8		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 110 mm, kompletna, z pianką do rury DN32/110	4	1
9		Końcówka termokurczliwa End Cap DN32/125 mm	2	2
10		Końcówka termokurczliwa End Cap DN32/110 mm	2	2
11		Pierścień gumowy uszczelniający 125 mm	4	4
12		Pierścień gumowy uszczelniający 110 mm	4	4
13		Poduszki kompensacyjne - rozmiar I	8	0
14		Podtrzymka drutu - 16 szt, 1 op - 50 szt	1	0
15		Łącznik zaciskowy - 16 szt, 1 op. - 100 Szt	1	0
16		Taśma ostrzegawcza 50m	1	1
17		Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1	1

Uwagi: 1. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.