

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa sieci z przyłączem do bud. przy ul. Wroczyńskiego 3				
Przyłącze w.p.			Ilość wynikająca ze schematu montażowego (szt.)	Ilość zamawiana (szt.)
1		Rura stalowa preizolowana DN65/160, 12 m	1	1
2		Rura stalowa preizolowana DN65//140, 12 m	1	1
3		Rura stalowa preizolowana DN50/140, 12 m	1	0
4		Rura stalowa preizolowana DN50/125, 12 m	1	0
5		Kolano preizolowane DUO 90° 2DN100/315 1,5x1,5 m	1	1
6		Kolano preizolowane 90° DN50/140 1x1 m	2	0
7		Kolano preizolowane 90° DN50/125 1x1 m	2	0
8		Kształtka przejściowa "F" DUO DN100/315 x 2x DN100/200	1	1
9		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 315 mm, kompletna, z pianką do rury DUO 2DN100/315	2	2
10		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 140 mm, kompletna, z pianką do rury DN50/140	4	0
11		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 125 mm, kompletna, z pianką do rury DN50/125	4	0
12		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie redukcyjna 200/140 mm, kompletna, z pianką do rury DN100/65	1	1
13		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie redukcyjna 200/160 mm, kompletna, z pianką do rury DN100/65	1	1
14		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie redukcyjna 160/140 mm, kompletna, z pianką do rury DN65/50	1	0
15		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie redukcyjna 140/125 mm, kompletna, z pianką do rury DN65/50	1	1
16		Końcówka termokurczliwa End Cap DN50/140 mm	1	1
17		Końcówka termokurczliwa End Cap DN50/125 mm	1	1
18		Pierścień gumowy uszczelniający 140 mm	2	0
19		Pierścień gumowy uszczelniający 125 mm	2	2
20		Poduszki kompensacyjne - rozmiar III	10	0
21		Poduszki kompensacyjne - rozmiar II	8	0
22		Poduszki kompensacyjne - rozmiar I	24	0
23		Taśma ostrzegawcza 50m	2	2
24		Podtrzymka drutu - 30 szt, 1 op - 50 szt	1	1
25		Łącznik zaciskowy - 30 szt, 1 op. - 100 Szt	1	1
26		Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1	1

Uwagi 1. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.