

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa sieci z przyłączami do budynków przy ul. Królowej Jadwigi 7 i 9				
Sieć i przyłącza w.p.			Ilość wynikająca ze schematu montażowego (szt.)	Ilość zamawiana (szt.)
1		Rura stalowa preizolowana DN50/140, 12 m	3	0
2		Rura stalowa preizolowana DN50/140, 6 m	1	0
3		Rura stalowa preizolowana DN50/125, 12 m	4	0
4		Rura stalowa preizolowana DN40/125, 12 m	3	3
5		Rura stalowa preizolowana DN40/110, 12 m	3	3
6		Kolano preizolowane 90° DN50/140 1 x 1 m	4	0
7		Kolano preizolowane 90° DN50/125 1 x 1 m	4	0
8		Kolano preizolowane 90° DN40/125 1 x 1 m	3	3
9		Kolano preizolowane 90° DN40/110 1 x 1 m	3	3
10		Trójnik preizolowany wznosny DN50/140 x DN40/125	1	1
11		Trójnik preizolowany wznosny DN50/125 x DN40/110	1	1
12		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 140 mm, kompletna, z pianką do rury DN50/140	10	0
13		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 125 mm, kompletna, z pianką do rury DN50/125	10	0
14		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 125 mm, kompletna, z pianką do rury DN40/125	8	8
15		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 110 mm, kompletna, z pianką do rury DN40/110	8	8
16		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie redukcyjna 140/125 mm z pianką do rury DN50/40	1	1
17		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie redukcyjna 125/110 mm z pianką do rury DN50/40	1	1
18		Końcówka termokurczliwa End Cap DN50/140 mm	1	1
19		Końcówka termokurczliwa End Cap DN50/125 mm	1	1
20		Końcówka termokurczliwa End Cap DN40/125 mm	2	2
21		Końcówka termokurczliwa End Cap DN40/110 mm	2	2
22		Pierścień gumowy uszczelniający 140 mm	2	0
23		Pierścień gumowy uszczelniający 125 mm	6	4
24		Pierścień gumowy uszczelniający 110 mm	4	2
25		Poduszki kompensacyjne - rozmiar I	48	0
26		Taśma ostrzegawcza 50m	4	4
27		Podtrzymka drutu - 76 szt, 1op - 50 szt	2	1
28		Łącznik zaciskowy - 76 szt, 1 op. - 100 Szt	1	0
29		Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1	1

Uwagi: 1. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.