

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa przyłącza do bud. magazynowego przy ul. Sidorskiej		
Przyłącze w.p.		Ilość (szt.)
1	Rura stalowa preizolowana DUO 2DN65/225, 12 m	1
2	Kolano preizolowane 90° DUO 2DN65/225 1,5x1,5 m	1 (0)
3	Kolano preizolowane 90° DUO 2DN65/225 1,2x1,5 m	1
4	Kolano preizolowane 90° wejściowe w pionie DUO 2DN65/250 1x2 m	1
5	Zawór preizolowany DUO 2DN65/225 L= 2,5 m	1 (0)
6	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 225 mm, kompletna, z pianką do rury DUO 2DN65/225	5
7	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie redukcyjna 250/225 mm, kompletna, z pianką do rury DUO 2DN65/225 x 2DN65/250	1
8	Końcówka termokurczliwa End Cap DUO 2DN65/250 mm	1
9	Taśma ostrzegawcza 50m	1
10	Podtrzymka drutu - 16 szt, 1op - 50 szt	1 (0)
11	Łącznik zaciskowy - 16 szt, 1 op. - 100 Szt	1 (0)
12	Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1

- Uwagi:
1. W nawiasach podano ilości materiału, które należy przyjąć w zamówieniu.
  2. Kolano wejściowe można dostarczyć w izolacji standard 225. W takim przypadku należy dostarczyć odpowiednią mufę oraz końcówkę end cap.
  3. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.