

**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa przyłącza do bud. Muzeum Południowego Podlasia
przy ul. Warszawskiej 12 w Białej Podlaskiej**

Przyłącze n.p.			Ilość (szt.)
1		Rura stalowa preizolowana DN65/140, 12 m	11
2		Kolano preizolowane 90° DN65/140 1x1 m	6
3		Kolano preizolowane 90° DN65/140 1x1,8 m	2
4		Kolano preizolowane 75° DN65/140 1x1 m	2
5		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 140 mm, kompletna, z pianką do rury DN65/140	24
6		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie redukcyjna 140/110 mm, kompletna, z pianką do rury DN65/140 x DN40/110	4
7		Maty kompensacyjne - rozmiar I	48
8		Taśma ostrzegawcza 50m	3
9		Podtrzymka drutu - 56 szt, 1op - 50 szt	2 (1)
10		Łącznik zaciskowy - 56 szt, 1 op. - 100 Szt	1
11		Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1

- Uwagi:
1. W nawiasach podano ilości materiału, które należy przyjąć w zamówieniu.
 2. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.