



Legenda

- Oznaczenie ułożenia poduszek kompensacyjnych
- Rury preizolowane duo
- Długość sztangi 6
- Uszczelka końcowa termokurczliwa
- Pierścienie gumowe uszczelniające
- Przejście gazoszczelne
- Mufa

Uwagi:

1. Cięcie rur preizolowanych wykonywać po wytyczeniu trasy w terenie.
2. Zlecić ścisły nadzór techniczny do wszystkich instytucji posiadających urządzenia naziemne i podziemne w rejonie prowadzonych robót.
3. Przejście rur przez ścianę zewnętrzną budynku wykonać jako gazoszczelne.
4. Nowe otwory w ścianach budynków dla s.c. wykonać metodą wiercenia.
5. Rozmieszczenie poduszek zaznaczono tylko dla zasilenia, dla powrotu wykonać analogicznie.
6. Jeżeli nie zaznaczono inaczej to zastosowano kolana 90° o długości ramion 1 m.

INWESTOR	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Biała Podlaska ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska		
ZADANIE	Budowa przyłącza sieci ciepłowniczej wp do budynku przy ul. Czesława Wroczyńskiego dz. nr ew. 2745/4		
LOKALIZACJA	Biała Podlaska, ul. Czesława Wroczyńskiego (obr. 2) dz. nr 2745/4		
NAZWA RYSUNKU	Schemat montażowy	Data	11.2018
OPRACOWAŁ	mgr inż. Monika Czopińska	Podpis	
PROJEKTANT	mgr inż. Jacek Adamski upr. nr LUB/0254/PWOS/13, spec. instalacyjna	Podpis	
SKALA	1:100	Nr rys.	2