

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa przyłączy do budynku przy ul. Wroczyńskiego w Białej Podlaskiej		
Przyłącze w.p.		Ilość (szt.)
1	Rura stalowa preizolowana DUO 2DN40/160, 12 m	1
2	Kolano preizolowane 90° DUO DN40/160 1 x1 m	2
3	Trójnik preizolowany prosty DUO 2DN65/225 x 2DN40/160	1
4	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 225 mm, kompletna, z pianką do rury DUO DN65/225	2
5	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 160 mm, kompletna, z pianką do rury DUO DN40/160	5
6	Końcówka termokurczliwa End Cap DUO DN40/160 mm	1
7	Pierścień gumowy uszczelniający 160 mm	2
8	Poduszki kompensacyjne - rozmiar I	4
9	Taśma ostrzegawcza 50m	1
10	Podtrzymka drutu - 15 szt, 1op - 50 szt	1 (0)
11	Łącznik zaciskowy - 15 szt, 1 op. - 100 Szt	1 (0)
12	Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1

- Uwagi:
1. W nawiasach podano ilości materiału, które należy przyjąć w zamówieniu.
 2. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.