

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa sieci z przyłączami do budynków przy ul. Sadowej 23 i Nowej 34 w Białej Podlaskiej		
Sieć i przyłącza w.p.		Ilość (szt.)
1	Rura stalowa preizolowana DN40/110, 12 m	3
2	Rura stalowa preizolowana DN40/125, 12 m	3
3	Rura stalowa preizolowana DN32/110, 12 m	2
4	Rura stalowa preizolowana DN32/125, 12 m	2
5	Kolano preizolowane 90° DN40/110 1x1 m	2
6	Kolano preizolowane 90° DN40/110 1,7x2 m	1
7	Kolano preizolowane 90° DN40/125 1x1 m	2
8	Kolano preizolowane 90° DN40/125 1,7x1,5 m	1
9	Kolano preizolowane 90° DN32/110 1x1 m	1
10	Kolano preizolowane 90° DN32/125 1x1 m	1
11	Trójnik preizolowany wznosny DN40/110 x DN32/110	1
12	Trójnik preizolowany wznosny DN40/125 x DN32/125	1
13	Zawór preizolowany DN40/110	1
14	Zawór preizolowany DN40/125	1
15	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 110 mm, kompletna, z pianką do rury DN40/110	8
16	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 125 mm, kompletna, z pianką do rury DN40/125	8
17	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 110 mm, kompletna, z pianką do rury DN32/110	3
18	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 125 mm, kompletna, z pianką do rury DN32/125	3
19	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 110 mm, kompletna, z pianką do red. DN40x32/110	1
20	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 125 mm, kompletna, z pianką do red. DN40x32/125	1
21	Końcówka termokurczliwa End Cap DN32/110 mm	2
22	Końcówka termokurczliwa End Cap DN32/125 mm	2
23	Pierścień gumowy uszczelniający 110 mm	4
24	Pierścień gumowy uszczelniający 125 mm	4
25	Mufa odgałęzienia - trójnik zgrzewany mufowy z rurą flex na odgałęzieniu, z pinaką. Sieć główna DN125/225, odgałęzienie DN40/110, część odgałęzienia termokurczliwa, część rury głównej zgrzewana elektrooporowo.	1 (0)
26	Mufa odgałęzienia - trójnik zgrzewany mufowy z rurą flex na odgałęzieniu, z pinaką. Sieć główna DN125/225, odgałęzienie DN40/125, część odgałęzienia termokurczliwa, część rury głównej zgrzewana elektrooporowo.	1 (0)
27	Nakładka wzmacniająca odgałęzienia. Sieć główna Dz=139,7 mm; odgałęzienie Dz= 48,3 mm	2
28	Łuk stalowy DN40 do odgałęzienia	2
29	Poduszki kompensacyjne - rozmiar I	68
30	Taśma ostrzegawcza 50m	2
31	Podtrzymka drutu - 54 szt, 1op - 50 szt	2
32	Łącznik zaciskowy - 54 szt, 1 op. - 100 Szt	1
33	Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1

- Uwagi: 1. W nawiasach podano ilości materiału, które należy przyjąć w zamówieniu.  
2. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.