

Budowa sieci z przyłączami do budynków przy ul. Leszczynowej 28, 29 i ul. Słowiczej 20			
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH			
Sieć i przyłącza w.p.			Ilość (szt.)
1		Rura stalowa preizolowana DUO 2DN40/160, 12 m	5
2		Rura stalowa preizolowana DUO 2DN32/160, 12 m	2
3		Rura stalowa preizolowana DUO 2DN32/160, 6 m	1
4		Rura stalowa preizolowana DUO 2DN25/140, 12 m	3
5		Kolano preizolowane 90° DUO 2DN40/160 1m/1m	3
6		Kolano preizolowane 90° DUO 2DN40/160 1,2m/1m	1
7		Kolano preizolowane 90° DUO 2DN32/160 1m/1m	2
8		Kolano preizolowane 90° DUO 2DN25/140 1m/1m	1
9		Kolano preizolowane 90° DUO 2DN25/140 1m/1,5m	4
10		Kolano preizolowane 5° DUO 2DN25/140 1m/1m	2
11		Trójnik preizolowany prosty DUO 2DN32/160x2DN25/140	1
12		Trójnik preizolowany prosty DUO 2DN25/140x2DN25/140	1
13		Redukcja preizolowana DUO 2DN40/160x32/160	1
14		Redukcja preizolowana DUO 2DN32/160x25/140	1
15		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 160 mm z pianką do rury DUO 2DN40/160	11 (12)
16		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 160 mm z pianką do rury DUO 2DN32/160	7
17		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 140 mm z pianką do rury DUO 2DN25/140	15
18		Końcówka termokurczliwa End Cap DUO 2DN25/140 mm	3
19		Pierścień gumowy 140 mm	6
20		Taśma ostrzegawcza 50m	4
21		Podtrzymka drutu - 68 szt, 1op - 50 szt	2 (0)
22		Łącznik zaciskowy - 68 szt, 1 op. - 100 Szt	1
23		Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1
24		Maty kompensacyjne rozmiar I	44

- Uwagi:
1. W nawiasach podano ilości materiału, które należy przyjąć w zamówieniu.
 2. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.