

Budowa przyłącza do budynku przy ul. Sitnickiej 69			
ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH			
Sieć i przyłącza w.p.			Ilość (sz)
1		Rura stalowa preizolowana DUO 2DN32/160, 12 m	1
2		Rura stalowa preizolowana DUO 2DN32/160, 6 m	1
3		Rura stalowa preizolowana DUO 2DN32/180, 6 m	1
4		Kolano preizolowane 90° DUO 2DN32/160 1m/1m	1
5		Kolano preizolowane wejściowe, w pionie 90° DUO 2DN32/180 1m/1,5m	1
6		Trójnik preizolowany prosty DUO 2DN65/225x2DN32/160	1
7		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 225 mm z pianką do rury DUO 2DN65/225	2
8		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 160 mm z pianką do rury DUO 2DN32/160	3
9		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie, redukcyjna 180/160 mm z pianką do rury DUO 2DN32/160x180	1
10		Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie kolanowa, nasuwana 180 mm z pianką do rury DUO 2DN32/180	1
11		Końcówka termokurczliwa End Cap DUO 2DN32/180 mm	1
12		Pierścień gumowy 180 mm	2
13		Taśma ostrzegawcza 50m	1
14		Podtrzymka drutu - 18 szt, 1op - 50 szt	1 (0)
15		Łącznik zaciskowy - 14 szt, 1 op. - 100 Szt	1 (0)
16		Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1
17		Łuki stalowe DN32	2

- Uwagi:
1. W nawiasach podano ilości materiału, które należy przyjąć w zamówieniu.
 2. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.