



Schemat montażowy

- Uwagi:**
- Cięcie rur preizolowanych wykonywać po wytyczeniu trasy w terenie.
 - Zbić ślady maszów technicznych do wszystkich instalacji posiadających urządzenia naziemne i podziemne w rejonie prowadzonych robót.
 - Rozmieszczenie poduszek zaznaczono tylko dla jednego rurociągu, po zewnętrznej stronie załamania trasy. Poduszki układać jednakowo dla obu rurociągów po obu stronach rury.
 - Jeżeli nie zaznaczono inaczej to zastosowano kolana 90° o długości ramion 1 m.
- Oznaczenie ułożenia mat kompensacyjnych:**
- grubość 40 mm, długość 1 m
 - grubość 80 mm, długość 2 m
- Legenda**
- Oznaczenie ułożenia mat kompensacyjnych
 - Rury preizolowane zasłenione i poenit
 - Długość sztang
 - Redukcja średnicy
 - Zawony odnające preizolowane
 - Mufa

INWESTOR	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Pokoju 26, 21-500 Biała Podlaska		
ZADANIE	Budowa osiedlowej sieci ciepłowniczej z przyłączami do budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Pileckiego 33, 35, Wroczyńskiego 9 i 11 w Białej Podlaskiej		
LOKALIZACJA	Biała Podlaska, ul. Armii Krajowej, Pileckiego, Wroczyńskiego (obr. 1) dz. nr 426/6, 426/8, 427/12, 428/4, 428/5, 429/3, 429/4, 429/5,		
NAZWA RYSUNKU	Schemat montażowy	Data	02.2021
OPRACOWAŁ	mgr. inż. Szymon Komorowski	Podpis	
PROJEKTANT	mgr inż. Monika Czopińska upr. nr LUB/0054/PWBS/19	Podpis	
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Jolanta Skolimowska - Gyrzduk upr. nr 867/BP/98, spec. instalacyjna	Podpis	
SKALA	1:250	Nr rys.	2