

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa przyłącza do budynku Domu Studenta PSW

Nazwa materiału		Ilość wynikająca ze schematu (szt.)	Ilość zamawiana (szt.)
1	Rura stalowa preizolowana DN32/125, 6 m	1	0
2	Trójnik preizolowany wznosny DN65/160xDN32/125	2	2
3	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 160 mm, z możliwością obkurczenia do 140 mm kompletna, bez pianki	4	4
4	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 125 mm, kompletna, bez pianki	2	1
5	Pianka komponent A+B do mufy 160 mm, rura DN65	4	4
6	Pianka komponent A+B do mufy 125 mm, rura DN32	2	2
7	Końcówka termokurczliwa End Cap DN32/125 mm	2	2
8	Pierścień gumowy uszczelniający 125 mm	4	4
9	Mata kompensacyjna 2000x1000x40 do docinania	1	1
10	Taśma ostrzegawcza 50m	1	0
11	Podtrzymka drutu	12	0
12	Łącznik zaciskowy	12	0
13	Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1	0

Uwagi: 1. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.