

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa przyłącza do budynku przy ul. Grabowa 5

Nazwa materiału		Ilość wynikająca ze schematu (szt.)	Ilość zamawiana (szt.)
1	Rura stalowa preizolowana DUO 2DN32/160, 12 m	3	3
2	Rura stalowa preizolowana DUO 2DN32/160, 6 m	1	1
3	Rura stalowa preizolowana DUO 2DN25/140, 12 m	1	1
4	Kolano preizolowane 90° DUO 2DN32/160 1m/1m	3	3
5	Kolano preizolowane 90° DUO 2DN25/140 1m/1m	1	0
6	Kolano preizolowane 90° DUO 2DN25/140 1m/1,5m	1	1
7	Trójnik preizolowany prosty DUO 2DN40/160x2DN32/140	1	1
8	Redukcja preizolowana DUO 2DN32/160x25/140	1	1
9	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 160 mm z pianką do rury DUO 2DN32/160	8	8
10	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 140 mm z pianką do rury DUO 2DN25/140	4	4
11	Mufa elektrooporowa Dz160 z pianką do rury DUO 2DN40/160 mm	2	0
12	Końcówka termokurczliwa End Cap DUO 2DN25/140 mm	1	1
13	Pierścień gumowy 140 mm	2	2
14	Taśma ostrzegawcza 50m	1	0
15	Podtrzymka drutu - 1op - 50szt.	1	0
16	Łącznik zaciskowy - 100 szt.	1	1
17	Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1	1
18	Mata kompensacyjna 2000x1000x40	2	2

Uwagi: 1. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.