

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa przyłącza do budynku przy ul. Leszczynowej 3A

Nazwa materiału		Ilość wynikająca ze schematu (szt.)	Ilość zamawiana (szt.)
1	Rura stalowa preizolowana DUO 2DN32/160, 12 m	3	3
2	Kolano preizolowane 90° DUO 2DN32/160 1m/1m	2	2
3	Kolano preizolowane 90° DUO 2DN32/160 1m/1,5m	1	1
4	Kolano preizolowane pionowe 90° DUO 2DN32/160 1m/2m	1	1
5	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 160 mm z pianką do rury DUO 2DN32/160	7	7
6	Końcówka termokurczliwa End Cap DUO 2DN32/160 mm	2	2
7	Pierścień gumowy 160 mm	2	2
8	Taśma ostrzegawcza 50m	1	0
9	Podtrzymka drutu	16	0
10	Łącznik zaciskowy	16	16
11	Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1	1
12	Mata kompensacyjna 2000x1000x40	1	1

Uwagi: 1. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.