

**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa przyłącza do budynku przy ul. Kolejowej 16-18**

Nazwa materiału		Ilość (szt.)
1	Rura stalowa preizolowana DN40/125, 12 m	3
2	Rura stalowa preizolowana DN40/110, 12 m	3
3	Kolano preizolowane 90° DN40/125 1 x 1 m	3
4	Kolano preizolowane 90° DN40/125 1 x 1,5 m	1
5	Kolano preizolowane 55° DN40/125 1 x 1 m	1
6	Kolano preizolowane 90° DN40/110 1 x 1 m	4
7	Kolano preizolowane 55° DN40/110 1 x 1 m	1
8	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 125 mm, kompletna, bez pianki	10
9	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 110 mm, kompletna, bez pianki	10
10	Pianka komponent A+B do mufy 125 mm, rura DN40	10
11	Pianka komponent A+B do mufy 110 mm, rura DN40	10
12	Końcówka termokurczliwa End Cap DN40/125 mm	2
13	Końcówka termokurczliwa End Cap DN40/110 mm	2
14	Pierścień gumowy uszczelniający 125 mm	3
15	Pierścień gumowy uszczelniający 110 mm	3
16	Mata kompensacyjna 2000x1000x40 do docinania	2
17	Podtrzymka drutu	20
18	Łącznik zaciskowy	20
19	Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1

Uwagi: 1. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.