

**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa przyłącza do budynku  
przy ul. Piaskowej/Włoskiej**

Nazwa materiału		Ilość
		szt.
1	Rura stalowa preizolowana DN32/125, 12 m	2
2	Rura stalowa preizolowana DN32/110, 12 m	2
3	Kolano preizolowane 90° DN32/125 1 x 1 m	2
4	Kolano preizolowane 55° DN32/125 1 x 1 m	1
5	Kolano preizolowane 90° DN32/110 1 x 1 m	2
6	Kolano preizolowane 55° DN32/110 1 x 1 m	1
7	Zawory kulowe odcinające preizolowane DN32/125	1
8	Zawory kulowe odcinające preizolowane DN32/110	1
9	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 125 mm, kompletna, bez pianki	8
10	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 110 mm, kompletna, bez pianki	8
11	Pianka komponent A+B do mufy 125 mm, rura DN32	8
12	Pianka komponent A+B do mufy 110 mm, rura DN32	8
13	Końcówka termokurczliwa End Cap DN32/125 mm	1
14	Końcówka termokurczliwa End Cap DN32/110 mm	1
15	Pierścień gumowy uszczelniający 125 mm	2
16	Pierścień gumowy uszczelniający 110 mm	2
17	Mata kompensacyjna 2000x1000x40 do docinania	2
18	Taśma ostrzegawcza 50m	1
19	Podtrzymka drutu	34
20	Łącznik zaciskowy	34
21	Cyna do lutowania instalacji alarmowej	5