

**ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa przyłącza do budynku  
przy ul. Janowskiej 64A**

Nazwa materiału		Ilość szt.
1	Rura stalowa preizolowana DN40/125, 12 m	2
2	Rura stalowa preizolowana DN40/110, 12 m	2
3	Kolano preizolowane 90° DN40/125 1 x 1 m	1
4	Kolano preizolowane 90° DN40/110 1 x 1 m	1
5	Kolano preizolowane 90° DN40/125 1 x 1,5 m	3
6	Kolano preizolowane 90° DN40/110 1 x 1,5 m	3
7	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 125 mm, kompletna, bez pianki	6
8	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 110 mm, kompletna, bez pianki	6
9	Pianka komponent A+B do mufy 125 mm, rura DN40	6
10	Pianka komponent A+B do mufy 110 mm, rura DN40	6
11	Końcówka termokurczliwa End Cap DN40/125 mm	2
12	Końcówka termokurczliwa End Cap DN40/110 mm	2
13	Pierścień gumowy uszczelniający 125 mm	4
14	Pierścień gumowy uszczelniający 110 mm	4
15	Poduszka 2000x100x40	1