

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa przyłącza do budynku mieszkalnego przy ul. Cichej 10

Nazwa materiału		Ilość do zamówienia (szt.)
1	Rura stalowa preizolowana DN25/90, 12 m	1
2	Rura stalowa preizolowana DN25/90, 6 m	1
3	Rura stalowa preizolowana DUO 2x25/160, 6m	1
4	Kolano preizolowane 90° DN25/90 1 x 2 m	2
5	Kolano preizolowane 90° DUO 2xDN25/160, 1 x 1 m	1
6	Kolano preizolowane 90° DUO 2xDN25/160, 1,5 x 1 m	1
7	Kolano preizolowane 90° wejściowe pionowe DUO 2xDN25/160, 1,5 x 1,5 m	1
8	Zawór preizolowany z odpowietrzeniem na rurze DN25/90	2
9	Trójnik równoległy DN125/225 x DN25/90	2
10	Kształtka przejściowe typu "F" lewa 2x25/90 - DUO 25/160	1
11	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 225 mm, kompletna z pianką do rury DN125/225	4
12	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 90 mm, kompletna z pianką do rury DN25/90	9
13	Kompletna pianka do mufy termokurczliwej usieciowanej radiacyjnie na rurze DN25/90	3
14	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 160 mm, kompletna z pianką do rury DUO DN25/160	4
15	Końcówka termokurczliwa End Cap na rurę DUO DN25/160 mm	1
16	Mata kompensacyjna 2000x1000x40 do docinania	1
17	Podtrzymka drutu	0
18	Łącznik zaciskowy	0
19	Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	0

Uwagi: 1. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.