

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa przyłącza do budynku przy ul. Kąpielowej 9

Nazwa materiału		Ilość do zamówienia (szt.)
1	Rura stalowa preizolowana DUO 2DN25/140, 12 m	1
2	Kolano preizolowane 90° DUO DN25/140 1 x1 m poziome	1
3	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 140 mm, kompletna, z pianką do rury DUO DN25/140	3
4	Końcówka termokurczliwa End Cap na rurę DUO DN25/140 mm	0
5	Pierścień gumowy uszczelniający 140 mm	2
6	Rura ochronna odgałęzienia - adapter odgałęzienia 140 z opaską lub końcówką termokurczliwą	1
7	Pierścień gumowy odpowiedni do adaptera 140	1
8	Nakładka wzmacniająca DN100x25	2
9	Taśma ostrzegawcza 50m	1
10	Podtrzymka drutu	0
11	Łącznik zaciskowy	0
12	Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1

Uwagi: 1. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.