

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW PREIZOLOWANYCH – Budowa przyłącza do budynku przy ul. Kościuszki			
Nazwa materiału		Ilość do zamówienia (szt.)	Ilość wynikająca ze schematu (szt.)
1	Trójnik wznosny DN125/225	2	2
2	Kształtka przejściowa typu "F" prawa 2x40/110 - DUO 40/160	1	1
3	Kolano preizolowane 90° DUO 2xDN40/160, 1 x 1m	1	1
4	Rura stalowa preizolowana DN40/110, 12m	1	1
5	Rura stalowa preizolowana DUO 2x40/160, 12m	1	1
6	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 225mm, kompletna z pianką do rury DN125/225	4	4
7	Mufa termokurczliwa ucieciowana radiacyjnie 110mm, kompletna z pianką do rury DN40/110	4	4
8	Mufa termokurczliwa usieciowana radiacyjnie 160mm, kompletna z pianką do rury DUO DN40/160	3	3
9	Końcówka termokurczliwa End Cap na rurę DUO DN40/160	1	1
10	Podtrzymka drutu	0	24
11	Łącznik zaciskowy	0	22
12	Taśma papierowa do instalacji alarmowej 50m	1	1
13	Pierścień gumowy uszczelniający 160mm	0	2

Uwagi: 1. Zestawienie materiałów należy dostosować do oferowanej technologii według schematu montażowego.